



Številka: 350-2/07

Datum: 22. 6. 2020

Občinski svet Občine Ajdovščina

Zadeva: Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o dispozicije pozidave za stanovanjsko gradnjo v Dobravljah - 1. faza

Predlagatelj: Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina

Gradivo pripravil: Irena Raspor, Oddelek za prostor

Pristojno delovno telo: Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja

9. točka 14. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 14. redni seji dne 2. 7. 2020 obravnava in sprejme Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o dispozicije pozidave za stanovanjsko gradnjo v Dobravljah - I. faza::

Predlog sklepa

Na podlagi 10. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Ajdovščina (Ur. glasilo, št. 1/98, Ur. l. RS, št. 92/05, 108/06, 45/08, 19/09, 9/11, 100/11 in 14/12; kartografski del: Ur. l. RS, št. 96/04) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. l. RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18), je Občinski svet Občine Ajdovščina na ___. seji, dne _____ sprejel

SKLEP O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O DISPOZICIJI POZIDAVE ZA STANOVANJSKO GRADNJO V DOBRAVLJAH - I. FAZA

1.

S tem sklepom se spremeni in dopolni dispozicija pozidave za stanovanjsko gradnjo v Dobravljah – I. faza (v nadaljevanju: dispozicija), ki jo je sprejel Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji 41. seji dne 2. 9. 2010.

Spremembo in dopolnitev dispozicije je izdelalo podjetje ČOPIČ arhitekt d.o.o., Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina, štev. projekta 112/2010, v juniju 2020.

2.

Točka II. se v celoti spremeni, tako da se glasi:

»II. Območje dispozicije in zasnova pozidave

Območje dispozicije obsega zemljišča parcel št. 556/9, 556/10, 556/11, 556/12, 556/13, 556/14, 556/15, 561 in 562/1, vse k. o. 2389 Skrilje, in je okvirne velikosti 7000 m². Obravnavana lokacija predstavlja del južnega terasastega pobočja vzpetine Mišje brdo nad naseljem Dobravlje.

Predvidena je gradnja devetih individualnih stanovanjskih stavb s spremljajočimi objekti in gradnja gospodarske javne infrastrukture. Gradbene parcele so velikosti od 587 m² do 1013 m² ter so prilagojene obstoječim lastniškim parcelnim mejam, mejam stavbnega zemljišča in naravnim danostim terena.

Posegi v prostor morajo biti skladni z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Ajdovščina. Dovoljena je graditev visokopritisnih in enonadstropnih objektov (max. višina je P+l+M) s tem, da se njihova velikost prilagodi vertikalnim in horizontalnim gabaritom zazidave v obravnavanem območju. Arhitektura objektov mora biti podrejena zakonitostim stavbe dediščine v tem prostoru tako glede gabaritov in volumenskih razmerij kot tudi detajlov, materialov in barv.«

3.

V točki III. Komunalni priključki se v tretjem odstavku besedna zveza »k. o. Dobravlje« zamenja z besedno zvezo »k. o. 2389 Skrilje«

Za četrtem odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»Odpadki: Zbiranje in odvoz odpadkov se bo vršilo preko obstoječih zbirnih mest za komunalne odpadke.«

Besedilo dosedanjega petega odstavka, ki postane šesti odstavek, se zamenja z besedilom:

»Z dispozicijo pozidave se določijo okvirna lega objektov na zemljišču, predlog parcelacije, prometna ureditev ter potek gospodarske javne infrastrukture.«

4.

Za točko IV. Ureditev okolice objekta se doda nova peta točka, ki se glasi:
»V. dopustna odstopanja

Dopustna so odstopanja od zasnove prometne ureditve in poteka gospodarske javne infrastrukture, če gre za tehnične rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okoljevarstvenega vidika oziroma da načrtovana gradnja ni izvedljiva z zemljiško pravnih vidikov.

Dopustna so odstopanja pri velikosti in legi objektov na gradbenih parcelah ter pri priključkih na prometno in gospodarsko javno infrastrukturo, pri čemer odmik stanovanjskih stavb in spremljajočih objektov od interne ceste ne sme biti manjši od 4,0 m.«

5.

V celoti se zamenjajo vse grafične priloge dispozicije.

6.

Ta sklep prične veljati, ko ga sprejme Občinski svet Občine Ajdovščina.


Številka: 350-2/2007

Datum:

**Tadej Beočanin, l. r.
župan**

GRAFIČNE PRILOGE:


1. Situacija – obstoječe stanje
2. Nova parcelacija
3. Prikaz pozidave
4. Prometna ureditev
5. Komunalna ureditev



PRIKAZ OBSTOJEČEGA STANJA M 1:500

OBRST. TRASA JAVNEGA VODOVODA
NOVA TRASA JAVNEGA VODOVODA
OSTOJEĆA TRASA ELEKTRIKA
NOVA TRASA ELEKTRIKE NN pod
FEDALNA KANALIZACIJA
METALNA KANALIZACIJA
VOGOMERNI JAŠEK
HURANT
ELEKTRO OMARICA

PREDLOG PARCELACIJE M 1:500



OBRST. TRASA JAVNEGA VODOVODA
NOVA TRASA JAVNEGA VODOVODA
OBSTOJEĆA TRASA ELEKTRIKA
NOVA TRASA ELEKTRIKE NN pod
FEKALNA KANALIZACIJA
ME TEORIJA KANALIZACIJA
VODOMERNI JAŠEK
HIDRANT
ELEKTRO OMARICA


V ECOM

PO DAT KI O PARCELA H:	
Parc. St. 565/9 k.o. Dobroslje	810 m ²
Parc. St. 566/10 k.o. Dobroslje	817 m ²
Parc. St. 566/11 k.o. Dobroslje	969 m ²
Parc. St. 566/12 k.o. Dobroslje	578 m ²
Parc. St. 566/13 k.o. Dobroslje	153 m ²
Parc. St. 566/14 k.o. Dobroslje	778 m ²
Parc. St. 566/15 k.o. Dobroslje	1012 m ²
Parc. St. 562/1 k.o. Dobroslje	123 m ²
Parc. St. 561 k.o. Dobroslje	1780 m ²

PO DAT KI O NOMIH PARCELAH:	
Parcela stevila 1.	567 m ²
Parcela stevila 2.	567 m ²
Parcela stevila 3.	602 m ²
Parcela stevila 4.	793 m ²
Parcela stevila 5.	718 m ²
Parcela stevila 6.	663 m ²
Parcela stevila 7.	666 m ²
Parcela stevila 8.	777 m ²
Parcela stevila 9.	1013 m ²
Parcela stevila 10.-cesta.	566 m ²

PREDLOG POZIDAVE M 1:500

COPIC	arhivir d.o.o.
Lokacija: Ljubljana 1470 Šentvid, Številka 8	
NIVELIATOR:	OBČINA Ajdovščina ULICA V mlini En. 5270 Ajdovščina
PODROČJNA VOLJA PREDSTVNIKU:	Oprečno, vse v tem delu način Zavrs.
PODROČJNA MEDDZRITOM:	ANH/HE, Oprečno, vse v tem delu način Zavrs.
AT:	Preko telefona, poštno ali elektronsko.




	OBSTOJEĆA DOSTOPNA POT
	NOVA DOSTOPNA POT
	OBST. TRASA JAVNEGA VODOVODA
	NOVA TRASA JAVNEGA VODOVODA
	OBSTOJEĆA TRASA ELEKTRIKA
	NOVA TRASA ELEKTRIKE NN pod FEKALNA KANALIZACIJA
	METEORIČNA KANALIZACIJA
	VODOMERNI JAŠEK
	HIJORANT
	ELEKTRO OMARICA


PO DATKI O PARCELAH:	
Parc. st. 56/9 k.o. Dobrović	810 m ²
Parc. st. 56/10 k.o. Dobrović	817 m ²
Parc. st. 56/11 k.o. Dobrović	969 m ²
Parc. st. 56/12 k.o. Dobrović	578 m ²
Parc. st. 56/13 k.o. Dobrović	153 m ²
Parc. st. 56/14 k.o. Dobrović	778 m ²
Parc. st. 56/15 k.o. Dobrović	1012 m ²
Parc. st. 56/16 k.o. Dobrović	123 m ²
Parc. st. 56/1 k.o. Dobrović	1780 m ²
SKUPA:	
	7020m ²
PO DATKI O NOVIM PARCELIAM:	
Parcela številka 1.	587 m ²
Parcela številka 2.	597 m ²
Parcela številka 3.	602 m ²
Parcela številka 4.	793 m ²
Parcela številka 5.	718 m ²
Parcela številka 6.	663 m ²
Parcela številka 7.	666 m ²
Parcela številka 8.	777 m ²
Parcela številka 9.	1013 m ²
Parcela številka 10.-cesta.	586 m ²
SKUPA:	
	7020 m ²

PROMETNA UREDITEV M 1:500

SPECIMEN

COPIC® akhitekt dea.
Lektorat: Barbara L. Ziegler / Adressen: Barbara L. Ziegler, Tel.: 041 371 222 - 8-8881; e-mail: barbara.ziegler@zg.ch





POROČILO ODBORA K 9. TOČKI:

Na 14. seji dne 17. 6. 2020, je Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja obravnaval predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dispoziciji pozidave za stanovanjsko gradnjo v Dobravljah - I. faza in sprejel pozitivno mnenje k predlaganemu besedilu sklepa s pripombo, naj se zagotovi ustrezeno širino uvoza na gradbeno parcelo št. 5, in predлага, da ga občinski svet sprejme.

Kazimir Čebron, l. r.
predsednik odbora

OBRAZLOŽITEV

1. Pravni temelj:

Po Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina (Ur. l. RS, št. 96/04) je obravnavano območje v poselitvenem območju naselja Dobravlje in je opredeljeno kot stavbno zemljišče.

Na podlagi 10. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina (Ur. glasilo, št. 1/98; Ur. l. RS, št. 92/05, 108/06, 45/08, 19/09, 9/11, 100/11, 14/12) so, zaradi doseganja racionalne uporabe in načrtovanega opremljanja zemljišč za gradnjo, večja območja nezazidanih stavbnih zemljišč zazidljiva le na podlagi predhodno izdelane dispozicije pozidave. Ta se mora izdelati za celotno tako območje, če njegova velikost ne presega 5000 m², sicer pa le za njegov posamezni del, ki predstavlja ustrezeno prostorsko in funkcionalno zaokroženo območje.

Z dispozicijo pozidave, ki jo potrdi občinski svet in služi tudi kot podlaga za parcelacijo zemljišč za potrebe gradnje ter za izdelavo programa opremljanja, mora biti predvidena gradnja gospodarske javne infrastrukture, ki zagotavlja najmanj oskrbo s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak, odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto.

2. Razlogi za sprejem in cilji:

Sklep o dispoziciji pozidave za območje stanovanjske gradnje v Dobravljah – I. faza je bil sprejet na 41. seji občinskega sveta dne 2. 9. 2010 (v nadaljevanju: Sklep). Med lastniki zemljišč in Občino Ajdovščina je bila sklenjena pogodba o opremljanju, ki ni bila realizirana.

Občina Ajdovščina je v zadnjih letih odkupila pretežni del parcel v območju in deloma izven območja dispozicije ter namerava območje opremiti z gospodarsko javno infrastrukturo. Spremembe in dopolnitve Sklepa so potrebne zaradi razširitve območja urejanja, zgostitve gradbenih parcel ter zaradi dopustnih odstopanj pri gradnji gospodarske javne infrastrukture in stanovanjskih objektov.

3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema:

Sprejem predlaganega sklepa bo omogočil pozidavo nezazidanih gradbenih parcel v območju dispozicije. Imel bo finančne in druge posledice, ker bo omogočil opremljanje nezazidanih stavbnih zemljišč in pozidavo območja.

Pripravila:
Irena Raspor

Tadej Beočanin, l. r.
Župan

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO SKLEPA

Na podlagi 10. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Ajdovščina (Ur. glasilo, št. 1/98, Ur. l. RS, št. 92/05, 108/06, 45/08, 19/09, 9/11, 100/11 in 14/12; kartografski del: Ur. l. RS, št. 96/04) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. l. RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18), je Občinski svet Občine Ajdovščina na ___. seji, dne _____ sprejel

SKLEP O DISPOZICIJI POZIDAVE ZA STANOVANJSKO GRADNJO V DOBRAVLJAH - 1. FAZA

I. Dispozicija pozidave – Dobravlje – I. faza

Potrdi se dispozicija pozidave za stanovanjsko pozidavo v Dobravljah, ki jo je izdelal ČOPIČ arhitekt d.o.o., pod št. 112/2010, v mesecu juliju 2010.

S tem sklepom se spremeni in dopolni dispozicija pozidave za stanovanjsko gradnjo v Dobravljah – I. faza (v nadaljevanju: dispozicija), ki jo je sprejel Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji 41. seji dne 2. 9. 2010.

Spremembo in dopolnitve dispozicije je izdelalo podjetje ČOPIČ arhitekt d.o.o., Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina, štev. projekta 112/2010, v juniju 2020.

II. Območje dispozicije in zasnova pozidave

Območje dispozicije obsega zemljišča parcel št. 556/9, 556/10, 556/11, 556/12, 556/13, 556/14, 556/15, 561 in 562/1, vse k. o. 2389 Skrilje, in je okvirne velikosti 7000 m². Obravnavana lokacija predstavlja del južnega terasastega pobočja vzpetine Mišje brdo nad naseljem Dobravlje.

Predvidena je gradnja devetih individualnih stanovanjskih stavb s spremljajočimi objekti in gradnja gospodarske javne infrastrukture. Gradbene parcele so velikosti od 587 m² do 1013 m² ter so prilagojene obstoječim lastniškim parcellnim mejam, mejam stavbnega zemljišča in naravnim danostim terena.

Posegi v prostor morajo biti skladni z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Ajdovščina. Dovoljena je graditev visokopritličnih in enonadstropnih objektov (max. višina je P+l+M) s tem, da se njihova velikost prilagodi vertikalnim in horizontalnim gabaritom zazidave v obravnavanem območju. Arhitektura objektov mora biti podrejena zakonitostim stavbne dediščine v tem prostoru tako glede gabaritov in volumenskih razmerij kot tudi detajlov, materialov in barv.

III. Komunalni priključki

Prometna infrastruktura: Predvidena je izgradnja internega cestnega omrežja za dostop do novih predvidenih gradbenih parcel, ki bo potekala z obstoječega odcepa regionalne ceste R2-444, mimo OŠ Dobravlje in se nadaljevala pretežno proti zahodu v širini 5,0 m, kjer je v bodočnosti predvideno nadaljevanje pozidave in priključitev na javno pot za Kukanje. Pred predvideno pozidavo je potrebno urediti priključek na regionalno cesto, skladno s projektnimi pogoji in soglasjem upravljavca Direkcije RS za ceste. Na delu interne ceste je predvidena izgradnja pločnika, ki bo služil dostopu do zunanjih igrišč šole in do šolskega vrta. Z interne ceste je predviden odcep v širini 3,0 m do vodohrana in do bazne postaje mobilne telefonije. Parkirna mesta za stanovanjske objekte se bodo zagotavljala v okviru funkcionalnih površin gradbenih parcel.

Elektrika: Nizkonapetostno električno omrežje bo speljano kabelsko od OŠ Dobravlje v trasi interne ceste do obstoječega vodohrana in do bazne postaje mobilne telefonije.

Vodovod: Na parceli št. 556/5 k. o. 2389 Skrilje je lociran obstoječ vodohran iz katerega so speljane tri linije vodovoda in sicer: na SZ do zaselka Kukanje ter J do OŠ Dobravlje in do naselja Dobravlje. V coni je predvidena izgradnja novega odcepnega vodovoda, ki bo potekal v cestnem telesu. Ob odcepu ceste za vodohran in bazno postajo je predviden hidrant.

Meteorna in fekalna kanalizacija:

Meteorna kanalizacija s strešin objektov bo speljana v meteorno kanalizacijo OŠ Dobravlje.

Fekalna kanalizacija bo speljana na čistilno napravo ob OŠ Dobravlje.

Odpadki: Zbiranje in odvoz odpadkov se bo vršilo preko obstoječih zbirnim mest za komunalne odpadke.

Z dispozicijo pozidave se določijo okvirna lega objektov na zemljišču, predlog parcelacije, prometna ureditev ter potek gospodarske javne infrastrukture.

III. Ureditev okolice objektov

Pri ureditvi okolice objektov je potrebno ohranjati naravno konfiguracijo terena s terasastim spuščanjem parcel. Višinske razlike na zemljišču je treba premostiti s travnatimi brežinami, le izjemoma se lahko premostijo z opornimi zidovi višine do 1,2 m.

V. Odstopanja

Dopustna so odstopanja od zaslove prometne ureditve in poteka gospodarske javne infrastrukture, če gre za tehnične rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okoljevarstvenega vidika oziroma da načrtovana gradnja ni izvedljiva z zemljiško pravnih vidikov.

Dopustna so odstopanja pri velikosti in legi objektov na gradbenih parcelah ter pri priključkih na prometno in gospodarsko javno infrastrukturo, pri čemer odmik stanovanjskih stavb in spremljajočih objektov od interne ceste ne sme biti manjši od 4,0 m.«

IV. Začetek veljavnosti sklepa

Ta sklep prične veljati, ko ga sprejme Občinski svet Občine Ajdovščina.


Številka: 350-2/2007

Datum:

Tadej Beočanin
župan


GRAFIČNE PRILOGE:

1. Situacija – obstoječe stanje
2. Nova parcelacija
3. Prikaz pozidave
4. Prometna ureditev
5. Komunalna ureditev



PRIKAZ OBSTOJEČEGA STANJA M 1:500

PREDLOG PARCELACIJE M 1:500




OBRST. TRASA JAVNEGA VODOVODA	
NOVA TRASA JAVNEGA VODOVODA	
OBSTOJEĆA TRASA ELEKTRIKA	
NOVA TRASA ELEKTRIKE NN pod	
FEKALNA KANALIZACIJA	
METEORNA KANALIZACIJA	
VODOMERNI JAŠEK	
HIDRANT	
ELEKTRO OMARICA	


PO DATKI O PARCELA H:	
Parc. St. 565/9 k.o. Dobroslje	810 m ²
Parc. St. 566/10 k.o. Dobroslje	817 m ²
Parc. St. 566/11 k.o. Dobroslje	969 m ²
Parc. St. 566/12 k.o. Dobroslje	578 m ²
Parc. St. 566/13 k.o. Dobroslje	153 m ²
Parc. St. 566/14 k.o. Dobroslje	778 m ²
Parc. St. 566/15 k.o. Dobroslje	1012 m ²
Parc. St. 566/1 k.o. Dobroslje	123 m ²
Parc. St. 561 k.o. Dobroslje	1780 m ²

PO DATKI O NOVIM PARCELAH:	
Parcela stevila 1.	587 m ²
Parcela stevila 2.	597 m ²
Parcela stevila 3.	602 m ²
Parcela stevila 4.	793 m ²
Parcela stevila 5.	718 m ²
Parcela stevila 6.	663 m ²
Parcela stevila 7.	666 m ²
Parcela stevila 8.	777 m ²
Parcela stevila 9.	1013 m ²
Parcela stevila 10.-cesta.	586 m ²

PREDLOG POZIDAVE M 1:500

COPIC	arhivista d.o.o.
Lokacija arhive: 1. Zeleni dvor, Šentilj, Šentiljska ulica 1	
INVENTAR:	OBIZINA Ajdovščina ULICA V mici Ena, 5270 Ajdovščina
STRUKOVNA PREDMETNOST:	STRUKOVNA PREDMETNOST: Andrej Černič, državni uradnik na ZAPIS
AVTOMATIČNI PREDMET:	AVTOMATIČNI PREDMET: Dr. Tilen





KOMUNALNA SITUACIJA M 1:500

COPIC arhitekt d.o.o.	
Pretečnost:	Obraćanje Uprave zaštite prirode i životne sredine u Varaždinu
Datum:	10.07.2007.
Potpis:	Bojan Vodovoda
Ugovor:	Ugovor o izvođenju projekta
Ugovorni broj:	102
Ugovorni period:	05.07.2007. - 05.08.2007.
Ugovorni vrijednost:	1.500 kn
Ugovorni razdoblje:	5 radnih dana



**OBČINSKI SVET
OBČINE AJDOVŠČINA**

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS št. 2/02, 41/05, 92/05), je občinski svet na svoji 41. seji dne 2.9.2010 sprejel naslednji

S K L E P

**O DISPOZICIJI POZIDAVE ZA OBMOČJE STANOVANJSKE GRADNJE
V DOBRAVLJAH – I. FAZA**

I. dispozicija pozidave – Dobravlje – I. faza

Potrdi se dispozicija pozidave za stanovanjsko pozidavo v Dobravljah, ki jo je izdelal Čopič arhitekt d.o.o., pod št. 112/2010, v mesecu juliju 2010.

II. območje dispozicije

Dispozicija pozidave zajema južni del parcele št. 556/4 k.o. Skrilje površine 4.995 m². Na območju je predvidena pozidava 5 individualnih stanovanjskih hiš, ki bodo postavljene v dveh linijah vzporedno z interno cesto. Zasnova in oblikovanje objektov ter odmiki od parcellnih mej morajo upoštevati določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina.

III. komunalni priključki

Cestno omrežje: Predvidena je izgradnja internega cestnega omrežja za dostop do novih predvidenih gradbenih parcel, ki bo potekala z obstoječega odcepa regionalne ceste R2 - 444, mimo OŠ Dobravlje in se nadaljevala pretežno proti zahodu v širini 5.0 m, kjer je v bodočnosti predvideno nadaljevanje pozidave in priključitev na javno pot za Kukanje. Pred predvideno pozidavo je potrebno urediti priključek na regionalno cesto skladno s projektnimi pogoji in soglasjem upravljavca Direkcije RS za ceste. Na delu interne ceste je predvidena izgradnja pločnika, ki bo služil dostopu do zunanjih igrišč šole in do šolskega vrta. Z interne ceste je predviden odcep v širini 3.0 m do vodohrana in bazne postaje mobilne telefonije. Parkirna mesta za stanovanjske objekte se bodo zagotavljala v okviru funkcionalnih površin gradbenih parcel.

Elektrika: Nizkonapetostno električno omrežje bo speljano kabelsko od OŠ Dobravlje v trasi interne ceste do obstoječega vodohrana in do bazne postaje mobilne telefonije.

Vodovod: Na parceli št. 556/5 k.o. Dobravlje je lociran obstoječ vodohran iz katerega so speljane tri linije in sicer: proti SZ do zaselka Kukanje, ter J do OŠ Dobravlje in do naselja Dobravlje. V coni je predvidena izgradnja novega odcepa vodovoda, ki bo potekal v cestnem telesu. Ob odcepnu ceste za vodohran in bazno postajo je predviden hidrant.

Meteorna in fekalna kanalizacija:

Meteorna kanalizacija bo speljana v meteorno kanalizacijo ob OŠ Dobravlje.

Fekalna kanalizacija bo speljana na čistilno napravo ob OŠ Dobravlje.

Z dispozicijo pozidave se določijo okvirna lega objekta na zemljišču, predlog parcelacije, prometna ureditev ter priklučki na gospodarsko javno infrastrukturo.

IV. Urejanje okolice objektov

Pri ureditvi okolice objektov je potrebno ohranjati naravno konfiguracijo terena, s terasastim spuščanjem parcel. Višinske razlike na zemljišču je treba premostiti s travnatimi brežinami, le izjemoma se lahko premostijo z opornimi zidovi do višine 1,2 m.

V. začetek veljavnosti sklepa

Ta sklep prične veljati s potrditvijo na Občinskem svetu Občine Ajdovščina.


Številka: 350 - 2/07-1

Datum: 2.9.2010



Priloge:

1. Ureditvena situacija
2. Situacija komunalnih naprav
3. Prometna ureditev



OBST. TRUSA JUNIORA KODOMO,
IGRA TRUSA JUNIORA KODOMO
OBSTACULU TRUSA GLOSTERA
IGRA TRUSA GLOSTERE UN POKER
IGRA NA KARATEKA
MISTERIJA KONJUSIJA
MISTERIJA KONJUSIJA


WILHELM STÜRTZ VERLAG
ECKENBERGER PUNK

PODATKI O PARGELAH Prez. B. M.ka Štefan (zemljiščno sklopišče na imenu B.Štefana)	4.000 m ² <hr/> 300 m ²	4.000 m ² <hr/> 300 m ²
--	--	--

P O T A T O & RICE PASTA/NOODLES	
Pasta/Spaghetti 1.	RM 12.00
Pasta/Spaghetti 2.	RM 12.00
Pasta/Spaghetti 3.	RM 12.00
Pasta/Spaghetti 4.	RM 12.00
Pasta/Spaghetti 5.	RM 12.00
Pasta/Spaghetti 6.	RM 12.00
(from counter)	
	RM 12.00


SITUACIJA KOMUNALNIH NAPRAV M 1:50K

9



PROMETNA UREDITEV M 1:500

čopíč



PROMETNA UREDITEV M 1:500

čopíč

