



Program vzdrževalnih del na gozdnih cestah za leto 2026

| | |
|-----------------|--------------------------|
| investitor: | Občina Ajdovščina |
| Krajevna enota: | AJDOVŠČINA |
| Območna enota: | 01 |

ZASEBNI GOZDOVI

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|--|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| FATUZIONIKOV GRİČ | 018205 | | 600 | |
| opis dela | % zasebnega last. | enota | količina | |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - stabilizacija vozišč - asfaltiranje, preplastitve | 100 | m2 | 120,00 | Delo na odseku |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 2,00 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|------------|
| SONČNA RAJDA-MANDRAGA | 018213 | | 1070 | |
| opis dela | % zasebnega last. | enota | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 40,00 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 1,07 | Cela cesta |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| FR.RAJDA-SV.DUH-VODICE | 018214 | | 5059 | |
| opis dela | % zasebnega last. | enota | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 70,00 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 5,06 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 6,00 | Razpršeno na celi cesti |
| Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti | 100 | m | 26,00 | Razpršeno na celi cesti |
| Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu | 100 | kos | 1,00 | Delo na lokaciji |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|------------|
| HABETOVE DOLINE | 018220 | | 431 | |
| opis dela | % zasebnega last. | enota | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 20,00 | Cela cesta |
| | | | | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | ,43 | Cela cesta |
| | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| VODICE-NA NEMCU | 018224 | | 1233 | |
| opis dela | % zasebnega last. | enota | količina | |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 1,00 | Razpršeno na celi cesti |
| | | | | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 30,00 | Cela cesta |
| | | | | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | ,86 | Cela cesta |
| | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|------------|
| MALI ŠKOLJ-BAJC | 018225 | | 904 | |
| opis dela | % zasebnega last. | enota | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 20,00 | Cela cesta |
| | | | | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | ,51 | Cela cesta |
| | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| ODCEP K PODOBNIKU | 018227 | | 116 | |
| opis dela | % zasebnega last. | enota | količina | |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 4,00 | Razpršeno na celi cesti |
| | | | | |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - stabilizacija vozišč - asfaltiranje, preplastitve | 100 | m2 | 400,00 | Cela cesta |
| | | | | |
| Odvodnjavanje - izdelava mulde - asfaltna | 100 | m2 | 6,00 | Delo na odseku |
| <ul style="list-style-type: none"> Izdelava asfaltne mulde pri priključku Gozdne ceste na javno cesto. | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|------------|
| ODCEP K ROBARJU | 018229 | | 823 | |
| opis dela | % zasebnega last. | enota | količina | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | ,82 | Cela cesta |
| | | | | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 20,00 | Cela cesta |
| | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|--|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| JAVORNIK - NA NEMCU | 018230 | | 1705 | |
| opis dela | % zasebnega last. | enota | količina | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 1,70 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | | | 20,00 | Razpršeno na celi cesti |
| <ul style="list-style-type: none"> Poglabljanje koritnice, čiščenje zemeljskega podora. Širjenje ceste. | | | | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 40,00 | Cela cesta |
| | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|--|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| DOLENJE-UHANJE | 018310 | | 1138 | |
| opis dela | % zasebnega last. | enota | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 30,00 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | | | 1,14 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | | | 6,00 | Razpršeno na celi cesti |
| Odvodnjavanje - izdelava prečnega jarka - hribina 3.- 4. kategorije | | | 6,00 | Razpršeno na celi cesti |
| <ul style="list-style-type: none"> Ureditev prečnega jarka cca 50 m od češnjevega sadovnjaka proti Uhanjam. | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| GABRJE-POTOK | 018316 | | 2057 | |
| opis dela | % zasebnega last. | enota | količina | |
| Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko | 100 | km | ,70 | Delo na odseku |
| Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago | | | 2,00 | Razpršeno na celi cesti |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | | | 2,05 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | | | 24,00 | Razpršeno na celi cesti |
| <ul style="list-style-type: none"> Poglabljane koritnice, čiščenje odtokov meteornih vod, poglabljanje zemeljskih muld pri uvozu na kmetijske parcele. | | | | |
| Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu | 100 | kos | 1,00 | Delo na lokaciji |
| Odvodnjavanje - izdelava prečnega jarka - hribina 3.- 4. kategorije | | | 6,00 | Delo na lokaciji |
| Odvodnjavanje - izdelava prečnega jarka - hribina 3.- 4. kategorije | | | 6,00 | Delo na lokaciji |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| SKUK-KRIŽEC | 018401 | | 1740 | |
| opis dela | % zasebnega last. | enota | količina | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 1,74 | Cela cesta |
| | | | | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 40,00 | Cela cesta |
| | | | | |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 2,00 | Razpršeno na celi cesti |
| • Čiščenje odtokov meteornih vod in vodnih usedalnikov | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| PRI LIPI | 018402 | | 527 | |
| opis dela | % zasebnega last. | enota | količina | |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 8,00 | Delo na lokaciji |
| • Ureditev odтока meteornih vod | | | | |
| cevní prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm | 100 | m | 3,00 | Delo na lokaciji |
| • Vgraditev cevi fi 30 na koncu gozdne ceste in ureditev uvoza na parcelo št. 1490/2 | | | | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 20,00 | Cela cesta |
| | | | | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | ,53 | Cela cesta |
| | | | | |
| Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko | 100 | km | ,35 | Delo na odseku |
| | | | | |
| Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago | 100 | h | 2,00 | Razpršeno na celi cesti |
| | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|--|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| BIČMEK-RAFOTIŠČE | 018404 | | 3205 | |
| opis dela | % zasebnega last. | enota | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 50,00 | Cela cesta |
| | | | | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 3,20 | Cela cesta |
| | | | | |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 6,00 | Razpršeno na celi cesti |
| | | | | |
| Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - zid-kamen v betonu | 100 | m3 | 2,00 | Delo na lokaciji |
| • Pri cevnem propustu, ki je drugi za oljčnim nasadom v smeri Vogrščka je potrebno utrditi brežino ob iztoku cevne propusta, kjer voda spodjeda vozišče. | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| KRIŽC-PLAZ | 018407 | | 770 | |
| opis dela | % zasebnega last. | enota | količina | |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 2,00 | Razpršeno na celi cesti |
| • Čiščenje vodnih usedalnikov in odtokov meteorne vode | | | | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | ,77 | Cela cesta |
| | | | | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 20,00 | Cela cesta |
| | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|--|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| GRAHOVCI | 018408 | | 1836 | |
| opis dela | % zasebnega last. | enota | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 40,00 | Cela cesta |
| | | | | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 1,84 | Cela cesta |
| | | | | |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 4,00 | Razpršeno na celi cesti |
| • Ureditev odtokov meteornih vod in čiščenje vodnih usedalnikov. Posebno pozornost je potrebno posvetiti strmemu delu pred avtocestnim podhodom. | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|--|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| OB VIPAVI | 018411 | | 2733 | |
| opis dela | % zasebnega last. | enota | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 60,00 | Cela cesta |
| | | | | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 2,73 | Cela cesta |
| | | | | |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 4,00 | Razpršeno na celi cesti |
| | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|--|-------------------|-------|-------------|------------|
| CEROVO | 018414 | | 1000 | |
| opis dela | % zasebnega last. | enota | količina | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 1,00 | Cela cesta |
| | | | | |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | 100 | km | 1,00 | Cela cesta |
| • Takoj po izvedbi zemeljskih del in profiliranju ceste je le-to potrebno tudi komprimirati z 12t valjarjem. | | | | |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 24,00 | Cela cesta |
| • Očistiti cesto, nagniti cesto proti brežini in očistiti koritnico ter urediti odvodnjavanje z zemeljskimi muldami. | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|--|-------------------|-------|-------------|------------------|
| MAČJI KOT | 018415 | | 1014 | |
| opis dela | % zasebnega last. | enota | količina | |
| Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu | 100 | kos | 1,00 | Delo na lokaciji |
| <ul style="list-style-type: none"> Na najnižji točki pri podporni škarpi. | | | | |
| Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu | 100 | kos | 1,00 | Delo na lokaciji |
| <ul style="list-style-type: none"> Pri najnižji točki v obstoječi podporni škarpi | | | | |
| ceveni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm | 100 | m | 6,00 | Delo na lokaciji |
| <ul style="list-style-type: none"> Vgradnja cevi v najnižji točki pri obstoječi podporni škarpi | | | | |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 8,00 | Delo na lokaciji |
| <ul style="list-style-type: none"> Nižanje koritnice pri vtočni glavi novega propusta. | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|--|-------------------|-------|-------------|------------|
| ČRTEŽ-NA NEMCU | 018605 | | 396 | |
| opis dela | % zasebnega last. | enota | količina | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | ,40 | Cela cesta |
| | | | | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 10,00 | Cela cesta |
| | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| PAJER-ŠKANČER | 018606 | | 3257 | |
| opis dela | % zasebnega last. | enota | količina | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko | 100 | km | 3,26 | Cela cesta |
| | | | | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 50,00 | Cela cesta |
| | | | | |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 2,10 | Razpršeno na celi cesti |
| <ul style="list-style-type: none"> Čiščenje vodnih usedalnikov in odvodov meteornih vod. | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|--|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| ODCEP K SENIČARJU | 018609 | | 517 | |
| opis dela | % zasebnega last. | enota | količina | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | ,52 | Cela cesta |
| | | | | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 20,00 | Cela cesta |
| | | | | |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 2,00 | Razpršeno na celi cesti |
| | | | | |
| Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko | 100 | km | ,25 | Delo na odseku |
| | | | | |
| Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago | 100 | h | 1,00 | Razpršeno na celi cesti |
| | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| ODCEP K MARKU | 018610 | | 492 | |
| opis dela | % zasebnega last. | enota | količina | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | ,49 | Delo na odseku |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 20,00 | Cela cesta |
| Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko | 100 | km | ,20 | Razpršeno na celi cesti |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 1,00 | Razpršeno na celi cesti |
| Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago | 100 | h | 1,00 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| ŠKANČER-ŽEJNI | 018614 | | 1342 | |
| opis dela | % zasebnega last. | enota | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 50,00 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 1,34 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 2,00 | Razpršeno na celi cesti |
| <ul style="list-style-type: none"> Čiščenje usedalnikov vode in odvodov meteornih vod. | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|------------|
| MEDVEDOVŠE | 018631 | | 290 | |
| opis dela | % zasebnega last. | enota | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 10,00 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | ,29 | Cela cesta |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| OGLARIJA-VRH STRUGE | 018632 | | 3313 | |
| opis dela | % zasebnega last. | enota | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 60,00 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 3,31 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 2,00 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| OGLARIJA-ZATISOVJE | 018635 | | 1286 | |
| opis dela | % zasebnega last. | enota | količina | |
| Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti | 100 | m | 12,00 | Razpršeno na celi cesti |
| <ul style="list-style-type: none"> Očistiti vse štiri propuste | | | | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 1,28 | Cela cesta |
| | | | | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 40,00 | Cela cesta |
| | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| KOVK-KAPLICE-RUPA | 018637 | | 9118 | |
| opis dela | % zasebnega last. | enota | količina | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 9,18 | Cela cesta |
| | | | | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 90,00 | Cela cesta |
| | | | | |
| Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti | 100 | m | 6,00 | Razpršeno na celi cesti |
| | | | | |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 4,00 | Razpršeno na celi cesti |
| | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| ŠIBJE - PRIMOŽEV KAL | 018642 | | 1093 | |
| opis dela | % zasebnega last. | enota | količina | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 1,09 | Cela cesta |
| | | | | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 30,00 | Cela cesta |
| | | | | |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 2,00 | Razpršeno na celi cesti |
| <ul style="list-style-type: none"> Čiščenje odtokov meteornih vod | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|------------|
| ŠIBJE-OBREKOVICA | 018643 | | 1060 | |
| opis dela | % zasebnega last. | enota | količina | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | ,71 | Cela cesta |
| | | | | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 30,00 | Cela cesta |
| | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| KITAJSKA-SIBIRIJA-RAVNE | 018648 | | 1212 | |
| opis dela | % zasebnega last. | enota | količina | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 1,21 | Cela cesta |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 20,00 | Cela cesta |
| Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko | 100 | km | 1,21 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 2,00 | Razpršeno na celi cesti |
| Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago | 100 | h | 2,00 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| OBREZNICA | 018649 | | 695 | |
| opis dela | % zasebnega last. | enota | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 20,00 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | ,70 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 2,00 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|------------|
| PODKAPLICE | 018652 | | 336 | |
| opis dela | % zasebnega last. | enota | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 10,00 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | ,10 | Cela cesta |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|--|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| VRHPOLJSKE DOLINE | 018802 | | 5345 | |
| opis dela | % zasebnega last. | enota | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 40,00 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 3,87 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 6,00 | Razpršeno na celi cesti |
| <ul style="list-style-type: none"> Čiščenje koritnice, vodnih usedalnikov in odtokov meteornih vod. | | | 6,00 | Razpršeno na celi cesti |
| Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti | 100 | m | 12,00 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| STRELICE | 018814 | | 2077 | |
| opis dela | % zasebnega last. | enota | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 40,00 | Cela cesta |
| | | | 2,08 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | | |
| | | | 2,00 | Razpršeno na celi cesti |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | | |
| • Urejanje odtokov meteornih vod. | | | | |

DRŽAVNI GOZDOVI

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| FUZZBAL-KORENINA | 017101 | | 1430 | |
| opis dela | % državnega last. | enota | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 40,00 | Cela cesta |
| | | | 1,43 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | | |
| | | | 2,00 | Razpršeno na celi cesti |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | | |
| | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| VOL.BAJTA - KOZJE STENE | 017102 | | 8250 | |
| opis dela | % državnega last. | enota | količina | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 7,59 | Cela cesta |
| | | | | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 140,00 | Cela cesta |
| | | | | |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 8,00 | Razpršeno na celi cesti |
| • Čiščenje iztokov meteornih vod in usedalnikov. | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| JELCE-POD STRGARIJSKI HRIB | 017103 | | 520 | |
| opis dela | % državnega last. | enota | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 20,00 | Cela cesta |
| | | | | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | ,52 | Cela cesta |
| | | | | |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 2,00 | Razpršeno na celi cesti |
| • Čiščenje iztokov meteorne vode. | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| POLOMOVA RAJDA-SELOVEC | 017105 | | 9272 | |
| opis dela | % državnega last. | enota | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 160,00 | Cela cesta |
| | | | | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 8,67 | Cela cesta |
| | | | | |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 6,00 | Razpršeno na celi cesti |
| • Čiščenje iztokov meteornih vod in vodnih usedalnikov. | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|------------|
| KOMANDINARCE | 017106 | | 1413 | |
| opis dela | % državnega last. | enota | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 50,00 | Cela cesta |
| | | | | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 1,41 | Cela cesta |
| | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| RAVNI-OBKLADINE | 017107 | | 2660 | |
| opis dela | % državnega last. | enota | količina | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 2,66 | Cela cesta |
| | | | | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 60,00 | Cela cesta |
| | | | | |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 2,00 | Razpršeno na celi cesti |
| • Čiščenje iztokov meteornih vod in vodnih zadrževalnikov. | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| VRATCA-SELOVEC | 017109 | | 2123 | |
| opis dela | % državnega last. | enota | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 40,00 | Cela cesta |
| | | | 2,12 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | | |
| | | | 2,00 | Razpršeno na celi cesti |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | | |
| • Čiščenje vodnih usedalnikov, odtokov meteornih vod in poglobljanje koritnice. | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| ODDELEK 94 | 017112 | | 657 | |
| opis dela | % državnega last. | enota | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 20,00 | Cela cesta |
| | | | | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | ,66 | Cela cesta |
| | | | | |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 2,00 | Razpršeno na celi cesti |
| | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| ODCEP CINGALCE | 017113 | | 972 | |
| opis dela | % državnega last. | enota | količina | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | ,97 | Cela cesta |
| | | | | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 20,00 | Cela cesta |
| | | | | |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 2,00 | Razpršeno na celi cesti |
| | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|------------------|
| MODRASOVEC | 017114 | | 1561 | |
| opis dela | % državnega last. | enota | količina | |
| Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba - dobava in postavitve droga z obbetoniranjem | 100 | kos | 1,00 | Delo na lokaciji |
| | | | | |
| Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitve signalizacije | 100 | kos | 2,00 | Delo na lokaciji |
| • Postavitev dveh prometnih znakov in sicer: "Dovoljeno za gospodarjenje z gozdovi" in Prepovedan promet v obe smeri". Vijake naj se zavaruje pred odvijanjem.. | | | | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 1,56 | Cela cesta |
| | | | | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 40,00 | Cela cesta |
| | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| ČAVEN-PODIČ | 017115 | | 2864 | |
| opis dela | % državnega last. | enota | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 50,00 | Cela cesta |
| | | | | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 2,86 | Cela cesta |
| | | | | |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 3,00 | Razpršeno na celi cesti |
| • Čiščenje vodnih usedalnikov in odtokov meteornih vod | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|--|-------------------|-------|-------------|------------|
| ODCEP BRUSOVE BARAKE | 017117 | | 1061 | |
| opis dela | % državnega last. | enota | količina | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 1,06 | Cela cesta |
| | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| PAMPAHAUS-PODHRIB | 017118 | | 2465 | |
| opis dela | % državnega last. | enota | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 60,00 | Cela cesta |
| | | | | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 2,46 | Cela cesta |
| | | | | |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 4,00 | Razpršeno na celi cesti |
| <ul style="list-style-type: none"> Čiščenje vodnih usedalnikov in odtokov meteornih vod. | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| BEVŠKI HRIB | 017120 | | 2831 | |
| opis dela | % državnega last. | enota | količina | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 2,83 | Cela cesta |
| | | | | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 60,00 | Cela cesta |
| | | | | |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 4,00 | Razpršeno na celi cesti |
| <ul style="list-style-type: none"> Čiščenje koritnice | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|------------|
| ODDELEK 98C | 017121 | | 210 | |
| opis dela | % državnega last. | enota | količina | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | ,21 | Cela cesta |
| | | | | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 20,00 | Cela cesta |
| | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| STRGARICA-TURKOVA FRATA | 017123 | | 3426 | |
| opis dela | % državnega last. | enota | količina | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 3,10 | Cela cesta |
| | | | | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 80,00 | Cela cesta |
| | | | | |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 4,00 | Razpršeno na celi cesti |
| <ul style="list-style-type: none"> Čiščenje odtokov meteornih vod. | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| NAGNOVEC-STRG. HRIB | 017126 | | 2118 | |
| opis dela | % državnega last. | enota | količina | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 2,12 | Cela cesta |
| | | | | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 60,00 | Cela cesta |
| | | | | |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 2,00 | Razpršeno na celi cesti |
| • Čiščenje iztokov meteornih vod | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| RUPA - KOZJA STEN | 017130 | | 1647 | |
| opis dela | % državnega last. | enota | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 50,00 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 2,48 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 4,00 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| OGENCE - STRGARIJSKI HRIB | 017132 | | 2618 | |
| opis dela | % državnega last. | enota | količina | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 2,62 | Cela cesta |
| | | | | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 70,00 | Cela cesta |
| | | | | |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 4,00 | Razpršeno na celi cesti |
| • Čiščenje vodnih usedalnikov, odtokov meteornih vod in poglobljanje koritnice. | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|--|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| VRTI - LOZICA | 017135 | | 1265 | |
| opis dela | % državnega last. | enota | količina | |
| Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitve signalizacije | 100 | kos | 1,00 | Delo na lokaciji |
| • Montaža znaka:" Prepovedan promet v obeh smereh". Montira naj se tako da se prepreči odvijanje vijakov. | | | | |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 1,00 | Razpršeno na celi cesti |
| | | | 1,26 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | | |
| | | | 20,00 | Cela cesta |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | | |
| | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|------------|
| ODDELEK 14 | 017136 | | 629 | |
| opis dela | % državnega last. | enota | količina | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | ,63 | Cela cesta |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 20,00 | Cela cesta |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| STRMI KOLOVOZ - VRATCA | 017137 | | 3331 | |
| opis dela | % državnega last. | enota | količina | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 3,33 | Cela cesta |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 100,00 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 4,00 | Razpršeno na celi cesti |
| <ul style="list-style-type: none"> Čiščenje odtokov meteornih vod | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| PREVALO - VRATCA (DEL) | 017138 | | 1323 | |
| opis dela | % državnega last. | enota | količina | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 1,32 | Cela cesta |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 40,00 | Cela cesta |
| Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti | 100 | m | 6,00 | Razpršeno na celi cesti |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 2,00 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| SMREČJE-AVŠKA LAZNA | 017139 | | 1709 | |
| opis dela | % državnega last. | enota | količina | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 1,71 | Cela cesta |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 60,00 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 4,00 | Razpršeno na celi cesti |
| <ul style="list-style-type: none"> Čiščenje vodnih usedalnikov in iztokov meteornih vod. | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|------------|
| NJIVICE - SELOVEC (DEL) | 017143 | | 2161 | |
| opis dela | % državnega last. | enota | količina | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 2,16 | Cela cesta |
| | | | | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 50,00 | Cela cesta |
| | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| SMREKOVA DRAGA - KAMIN | 017144 | | 2559 | |
| opis dela | % državnega last. | enota | količina | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 2,56 | Cela cesta |
| | | | | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 50,00 | Cela cesta |
| | | | | |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 2,00 | Razpršeno na celi cesti |
| | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|------------|
| Požgane jame | 017147 | | 1357 | |
| opis dela | % državnega last. | enota | količina | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 1,36 | Cela cesta |
| | | | | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 20,00 | Cela cesta |
| | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------------|-------|-------------|-------------------------|
| LOZICA | 017148 | | 445 | |
| opis dela | % državnega last. | enota | količina | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | ,44 | Cela cesta |
| | | | | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 20,00 | Cela cesta |
| | | | | |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 1,00 | Razpršeno na celi cesti |
| | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------------|-------|-------------|-------------------------|
| ORLOVŠE-FARMANCE | 018801 | | 2673 | |
| opis dela | % državnega last. | enota | količina | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 2,10 | Cela cesta |
| | | | | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 100,00 | Cela cesta |
| | | | | |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 3,00 | Razpršeno na celi cesti |
| | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|--|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| FARMANCE - HRUŠICA I | 018804 | | 5389 | |
| opis dela | % državnega last. | enota | količina | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 5,39 | Cela cesta |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 100,00 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 4,00 | Razpršeno na celi cesti |
| <ul style="list-style-type: none"> Čiščenje odtokov meteornih vod in vodnih usedalnikov. | | | | |
| Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba - dobava in postavitve droga z obbetoniranjem | 100 | kos | 1,00 | Delo na lokaciji |
| Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitve signalizacije | 100 | kos | 1,00 | Delo na lokaciji |
| <ul style="list-style-type: none"> Postavitve prometnega znaka: "Gozdna cesta - uporaba na lastno odgovornost" | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|------------|
| ČESNOVO ZNAM.-ZAJERBAS | 018805 | | 1673 | |
| opis dela | % državnega last. | enota | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 40,00 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 1,67 | Cela cesta |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|--|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| FARMANCE - HRUŠICA II | 018812 | | 3082 | |
| opis dela | % državnega last. | enota | količina | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 3,08 | Cela cesta |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 60,00 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 2,00 | Razpršeno na celi cesti |
| <ul style="list-style-type: none"> Čiščenje vodnih usedalnikov in odtokov meteornih vod. | | | | |
| Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba - dobava in postavitve droga z obbetoniranjem | 100 | kos | 1,00 | Delo na lokaciji |
| Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitve signalizacije | 100 | kos | 1,00 | Delo na lokaciji |
| <ul style="list-style-type: none"> Montaža prometnega znaka: "Gozdna cesta - uporaba na lastno odgovornost." | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|------------|
| JAVORJEV GRIČ | 018815 | | 1563 | |
| opis dela | % državnega last. | enota | količina | |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 1,56 | Cela cesta |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 40,00 | Cela cesta |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|------------|
| PLANINSKA CESTA | 018817 | | 3651 | |
| opis dela | % državnega last. | enota | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 50,00 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 3,65 | Cela cesta |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| HRUŠICA-VRH KRIŽEV | 018818 | | 1773 | |
| opis dela | % državnega last. | enota | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I | 100 | m3 | 20,00 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | 100 | km | 1,77 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | 100 | h | 2,00 | Razpršeno na celi cesti |

Datum izpisa: 19. 3. 2026