



Program vzdrževalnih del na gozdnih cestah za leto 2025

investitor:	Občina Ajdovščina
Krajevna enota:	AJDOVŠČINA
Območna enota:	01

ZASEBNI GOZDOVI

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
PAHA	018202		2855	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	60,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,86	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	100	km	1,60	Razpršeno na celi cesti
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
• Čiščenje koritnice, vodnih usedalnikov in odtokov meteornih vod.				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
DEBELI HRIB	018204		1291	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,30	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	30,00	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	100	km	,30	Razpršeno na celi cesti
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
• Čiščenje koritnice, vodnih usedalnikov in odtokov meteornih vod.				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
CERGOLI-LAZE	018206		1722	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	50,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,50	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
• Čiščenje koritnice, vodnih usedalnikov in odtokov meteornih vod.				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
POD RIZENBERG-M. POLJE	018211		1205	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	50,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,20	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none"> Čiščenje koritnice, vodnih usedalnikov in odtokov meteornih vod. 				
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	100	km	,80	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
VIŠENSKA RAVAN	018212		1470	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	60,00	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,12	Delo na odseku
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none"> Čiščenje koritnice, vodnih usedalnikov in odtokov meteornih vod. 				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
SONČNA RAJDA-MANDRAGA	018213		1070	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	60,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,07	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	3,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none"> Čiščenje koritnice, vodnih usedalnikov in odtokov meteornih vod. 				
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	100	km	,50	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
FR.RAJDA-SV.DUH-VODICE	018214		5059	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	100,00	Delo na odseku
<ul style="list-style-type: none">Vzdrževanje od Fratarske rajde do odcepa za cesto Sv. Duh.				
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,60	Delo na odseku
<ul style="list-style-type: none">Vzdrževanje od Fratarske rajde do odcepa za cesto Sv. Duh.				
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	4,00	Razpršeno na odseku
<ul style="list-style-type: none">Čiščenje vodnih usedalnikov in odtokov meteornih vod.				
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	100	m	18,00	Razpršeno na odseku
<ul style="list-style-type: none">Očistiti propuste, ki so zamašeni od odcepa Sveti Duh do Vodice.				
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	100	km	1,00	Razpršeno na odseku
<ul style="list-style-type: none">Od Vodice do odcepa k Sv. Duhu.				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
SV.DUH	018216		1500	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	40,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,50	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
• Čiščenje koritnice, vodnih usedalnikov in odtokov meteornih vod.				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
HABETOVE DOLINE	018220		431	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,43	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
• Čiščenje koritnice, vodnih usedalnikov in odtokov meteornih vod.				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
VODICE-NA NEMCU	018224		1233	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	50,00	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,86	Cela cesta
• Kjer ni asfaltirana				
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	100	m	6,00	Razpršeno na celi cesti
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	3,00	Razpršeno na celi cesti
• Čiščenje koritnice, vodnih usedalnikov in odtokov meteornih vod.				
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	100	km	,50	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
MALI ŠKOLJ-BAJC	018225		904	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	100	km	,30	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ODCEP K PODOBNIKU	018227		116	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
Vzdrževanje in obnova vozišč - stabilizacija vozišč - asfaltiranje, preplastitve	100	m2	350,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
JAVORNIK - NA NEMCU	018230		1705	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	60,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,70	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
• Čiščenje koritnice, vodnih usedalnikov in odtokov meteornih vod.				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
SVETI PAVEL	018303		437	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	12,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none">Čiščenje in razširitev obstoječe ceste do cerkvice Sv. Pavla. Ureditev (izkop) koritnice ter oblikovanje prečnih zemeljskih muld za odvodnjevanje. Poravnava vozišča, kjer je le to razrito zaradi vode.				
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,44	Cela cesta
<ul style="list-style-type: none">Pravna po izvedenih zemeljskih delih z rvovokopačem.				
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	,44	Cela cesta
<ul style="list-style-type: none">Po izvedenem profiliranju vozišča z grederjem je cesto obvezno potrebno zavaljati.				
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	100	km	,25	Razpršeno na celi cesti
Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
DOLENJE-UHANJE	018310		1138	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,14	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	3,00	Razpršeno na celi cesti
• Očistiti odvečni material iz odtoka propusta pri sadovnjaku ter urediti odvodnjevanje.				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
SKUK-KRIŽEC	018401		1740	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	30,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,74	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	3,00	Razpršeno na celi cesti
• Ureditev odtokov meteornih vod in čiščenje vodnih usedalnikov.				
Odvodnjevanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	100	m	6,00	Razpršeno na celi cesti
• Očistiti cevni propust na proti koncu ceste (pod osamelim balvanom s kapelico).				
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	100	km	1,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
VRTOVČE-PARKLOVCA	018403		1456	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,45	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	1,45	Cela cesta
• Po končanih zemeljskih delih je vozišče obvezno potrebno komprimiranje z valjarjem.			1,45	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	10,00	Razpršeno na celi cesti
• Pred velikim vodnim zadrževalnikom izkopati še manjši zadrževalnik vode cca 1*1*1m ter urediti blago muldo za delni iztok vode v večji vodni zadrževalnik. Na tem delu urediti zemeljski prečni jarke pred zadnjim iztokom vode na koncu velikega bazena tako, da bo imel nekoliko blažji nagib. Na ostalem delu vozišča - čiščenje iztokov vode, oblikovanje zemlejskih muld, širitev roba vozišča, kjer je zasuto z materialom iz brežine.				
cevnj prepusti dobava in izvedba - plastični - ostalo	100	m	52,00	Delo na lokaciji
• Plastična rebrasta kanalizacijska cev fi 30 cm je potrebno ob robu vozišča (v koritnico ob vinogradu) vkopati cca 40-50cm globoko.				
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - betonski vtočni jašek s pokrovom	100	kos	2,00	Delo na lokaciji
• Vtočni jašek za plastično cev fi 300mm z železnimi rešetkami.				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
BIČMEK-RAFOTIŠČE	018404		3205	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	60,00	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	3,20	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	6,00	Razpršeno na celi cesti
• Ponovno je potrebno urediti odvodnjavanje na vlaki nad oljčnikom. Čiščenje vodnih iztokov, vtokov cevnih propustov ter čiščenje vozišča.				
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	100	km	1,50	Razpršeno na celi cesti
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - zid-kamen v betonu	100	m3	2,00	Delo na lokaciji
• Pri cevnem propustu, ki je takoj za oljčnim nasadom v smeri Vogrščka je potrebno utrditi brežino ob iztoku cevnega propusta, kjer voda spodjeda vozišče.				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
STARA BABA	018405		3204	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,37	Delo na odseku
<ul style="list-style-type: none">Ta dela veljajo za redni del vzdrževanja do sedanjega obračališča za kamione.				
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	30,00	Delo na odseku
<ul style="list-style-type: none">Ta dela veljajo za redni del vzdrževanja do sedanjega obračališča za kamione.				
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none">Ureditev odtokov meteornih vod in čiščenje vodnih usedalnikov.				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
KRIŽC-PLAZ	018407		770	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,77	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
• Ureditev odtokov meteornih vod in čiščenje vodnih usedalnikov.				
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	100	km	,50	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
GRAHOVCI	018408		1836	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	50,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,84	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	6,00	Razpršeno na celi cesti
• Ureditev odtokov meteornih vod in čiščenje vodnih usedalnikov. Posebno pozornost je potrebno posvetiti strmemu delu ceste pred avtocestnim podhodom.				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
OB VIPAVI	018411		2733	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	60,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,73	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	8,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none"> Ureditev stranskega odvodnjavanja. 				
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	100	m	12,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none"> Očistiti zamašene propuste 				
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	100	km	1,00	Razpršeno na celi cesti
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	100	m	1,00	Delo na lokaciji
<ul style="list-style-type: none"> Podaljšanje vtoka cevne propusta za 1m ter ureditev vtočne glave oz. vtočnega zidu (cca 2 m2 kamnitega zidu v betonu), kar bo omogočalo delno razširitev ceste. 				
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - zid-kamen v betonu	100	m3	1,50	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
KAZALI-FURLANI	018412		1931	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,93	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	6,00	Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	30,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
CEROVO	018414		1000	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	1,00	Cela cesta
<ul style="list-style-type: none"> Takoj po izvedbi zemeljskih del in profiliranju ceste je le-to potrebno tudi komprimirati z 12t valjarjem. 				
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	24,00	Cela cesta
<ul style="list-style-type: none"> Očistiti cesto, nagniti cesto proti brežini in očistiti koritnico ter urediti odvodnjavanje z zemeljskimi muladami. 				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
MAČJI KOT	018415		1014	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - zid-kamen v suhem	100	m3	15,00	Delo na lokaciji
<ul style="list-style-type: none">Postavitev suhozida iz debelejšega kamena na delu ceste, kjer se je škarpa zaradi manjšega podora zožala.				
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none">Čiščenje koritnice, vodnih usedalnikov in odtokov meteornih vod.				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ČRTEŽ-NA NEMCU	018605		396	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	10,00	Cela cesta
• Material samo rastegniti na prvem delu gozdne ceste, kjer ga je odnesla voda.				
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,40	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - bager	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
• Čiščenje koritnice, vodnih usedalnikov in odtokov meteornih vod.				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
PAJER-ŠKANČER	018606		3257	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	60,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	3,26	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ODCEP HLADOVE DOLINE	018611		1167	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	6,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none">Odkop travne ruše ob cesti, kjer je le-ta v useku.				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ZA VRH	018612		318	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	30,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,32	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	3,00	Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	100	km	,30	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ŠKANČER-ŽEJNI	018614		1342	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	60,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,34	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	3,00	Razpršeno na celi cesti
• Čiščenje iztokov meteorne vode in poglobitev koritnice.				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
NA ILOVCAH	018618		1770	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	80,00	Cela cesta
• Večino materiala na mehkejše dele ceste ter zadnjo tretino ceste.				
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,77	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
MIKŽEV LAZ	018622		2380	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	40,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,38	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
• Čiščenje koritnice, vodnih usedalnikov in odtokov meteornih vod.				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ODCEP K JURIJU	018627		1215	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	50,00	Cela cesta
<ul style="list-style-type: none">Večino materiala v prvi klanec na začetki ceste. Paziti na železne propuste. Te je potrebno po nasipanju očistiti!				
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,21	Cela cesta
<ul style="list-style-type: none">Cesta se nadaljuje v lani zgrajeno protipožarno preseko, ki jo ni potrebno vzdrževati.				
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	3,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none">Čiščenje koritnice, vodnih usedalnikov in odtokov meteornih vod.				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
MAJERIJA-ŽGAVEC	018629		993	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	40,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,99	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	100	km	,50	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ZA GORO	018630		386	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	100	km	,32	Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	10,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,40	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
OGLARIJA-VRH STRUGE	018632		3313	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	60,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	3,31	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
JAKUŽEVE DOLINE	018634		1126	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	100	m	6,00	Delo na lokaciji
<ul style="list-style-type: none"> Cevni propust postaviti 10 do 15 m pod iztokom cevne propusta iz lokalne ceste. 				
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
OGLARIJA-ZATISOVJE	018635		1286	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	40,00	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	100	m	12,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none"> Očistiti vse štiri propuste 				
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,28	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ODCEP FARJI VRH	018636		1420	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	30,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,42	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	3,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none"> Vzpostavitev iztokov vode iz koritnic. 				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
KOVK-KAPLICE-RUPA	018637		9118	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	100,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	9,18	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	8,00	Delo na odseku
<ul style="list-style-type: none"> Urajanje izpustov meteorni vod in čiščenje usedalnikov meteornih vod. 				
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	100	m	6,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ŠIBJE - PRIMOŽEV KAL	018642		1093	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,09	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	30,00	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none"> Očistiti in urediti odtoke meteornih vod. 				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ŠIBJE-OBREKOVICA	018643		1060	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,71	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
NAD BINČUŠEM	018647		862	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,66	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	100	km	,50	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
KITAJSKA-SIBIRIJA-RAVNE	018648		1212	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	60,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,21	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none"> Čiščenje koritnice, vodnih usedalnikov in odtokov meteornih vod. 				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
OBREZNICA	018649		695	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	30,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,70	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
NA HRIBU-RUPA	018653		323	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,32	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none">Očistiti zunanji rob vozišča (tisti, ki ni v brežini) tako, da bo voda lahko odtekala tudi preko zunanjega roba vozišča in se ne bo vračala na cesto.				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
VRH HOJE	018656		1080	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,08	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
VRHPOLJSKE DOLINE	018802		5345	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	3,87	Delo na odseku
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	60,00	Delo na odseku
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	6,00	Razpršeno na celi cesti
• Čiščenje koritnice, vodnih usedalnikov in odtokov meteornih vod.				
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	100	km	1,50	Razpršeno na celi cesti
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	100	m	12,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
STRELICE	018814		2077	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,08	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	60,00	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	3,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none"> Ureditev odtokov meteornih vod in poglobitev koritnice, kjer je to potrebno. 				

DRŽAVNI GOZDOVI

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
FUZZBAL-KORENINA	017101		1430	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	40,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,43	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	3,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none"> Očistiti vodne zadrževalnike ter odtoke meteornih vod (tudi na zunanji strani vozišča). 				
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitvev signalizacije	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
<ul style="list-style-type: none"> Na začetku ceste znak: Gozdna cesta uporaba na lastno odgovornost. Znake se pritrdi na še obstoječi drogo, kjer so že ostali znaki. 				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
VOL.BAJTA - KOZJE STENE	017102		8250	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	90,00	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	7,59	Delo na odseku
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	8,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none"> Čiščenje na cesti navaljenih skal ter ureditev iztokov meteornih vod in vodnih zadrževalnikov. 				
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitvev signalizacije	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
<ul style="list-style-type: none"> Na koncu asfalta, desno proti Kozjim stenam postaviti: Gozdna cesta uporaba na lastno odgovornost. Znake se pritrdi na še obstoječi drogo, kjer so že ostali znaki. 				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
JELCE-POD STRGARIJSKI HRIB	017103		520	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,52	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none">Čiščenje iztokov vode, čiščenje propusta in poglobitev zemeljske mulde na koncu obračališča. Ureditev odvodnjavanja da ne bo voda tekla po celi dolžini ceste.				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ODCEP STANIŠE	017104		435	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,43	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
POLOMOVA RAJDA-SELOVEC	017105		9272	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	150,00	Cela cesta
<ul style="list-style-type: none"> 80 m3 do koče na Čavnu 70m3 od koče na Čavnu po zgornji cesti do Selovca 				
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	8,67	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	6,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none"> Ureditev iztokov meteorne vode in čiščenje vodnih usedalnikov. 				
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitvev signalizacije	100	kos	2,00	Delo na lokaciji
<ul style="list-style-type: none"> Pri Koči na Čavnu in na Podiču znak: Gozdna cesta uporaba na lastno odgovornost. Znake se pritrdi na še obstoječi drogo, kjer so že ostali znaki. 				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
KOMANDINARCE	017106		1413	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	30,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,41	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
RAVNI-OBKLADINE	017107		2660	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	50,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,66	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none"> Ureditev iztokov meteornih vod in čiščenje vodnih zadrževalnikov 				
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	100	km	1,50	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
VRATCA-SELOVEC	017109		2123	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitve signalizacije	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
<ul style="list-style-type: none"> Na začetku ceste znak: Gozdna cesta uporaba na lastno odgovornost. Znake se pritrdi na še obstoječi drogo, kjer so že ostali znaki. 				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ČERMENJAK-BEVŠKE JAME	017110		983	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,98	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	50,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
MODRASOVEC	017114		1561	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitve signalizacije	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
<ul style="list-style-type: none"> Na začetku ceste znak: Gozdna cesta uporaba na lastno odgovornost. Znake se pritrdi na še obstoječi drogo, kjer so že ostali znaki. 				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
SELOVEC-ODDELEK 77	017116		499	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitve signalizacije	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
<ul style="list-style-type: none"> Na začetku ceste znak: Gozdna cesta uporaba na lastno odgovornost. Znake se pritrdi na še obstoječi drogo, kjer so že ostali znaki. 				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ODCEP BRUSOVE BARAKE	017117		1061	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	50,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,06	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
PAMPAHAUS-PODHRIB	017118		2465	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitvev signalizacije	100	kos	2,00	Delo na lokaciji
<ul style="list-style-type: none"> Na začetku in koncu ceste znak: Gozdna cesta uporaba na lastno odgovornost. Znake se pritrdi na še obstoječe drogove, kjer so že ostali znaki. 				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
BEVŠKI HRIB	017120		2831	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitvev signalizacije	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
<ul style="list-style-type: none"> Na začetku ceste znak: Gozdna cesta uporaba na lastno odgovornost. Znake se pritrdi na še obstoječi drogo, kjer so že ostali znaki. 				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
STRGARICA-TURKOVA FRATA	017123		3426	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	60,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	3,10	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none"> Ureditev iztokov meteorne vode in čiščenje vodnih usedalnikov. 				
cevní prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	100	m	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - bager	100	h	3,00	Delo na odseku
<ul style="list-style-type: none"> Od predvidenega propusta navzgor proti asfaltu (Nagnovcu) izkopati in poglobiti koritnico v dolžini 50m tako, da se bo meteorna voda iztekala v propust. 				
Vzdrževanje in obnova vozišč - stabilizacija vozišč - popravilo asfalta	100	m2	44,00	Razpršeno na odseku
<ul style="list-style-type: none"> Dele asfalta, ki so označeni na cesti je potrebno odstraniti (izrezati, izkopati in odpeljati na deponijo). Po potrebi nastalo luknjo nasuti z ustreznim gramozom, ki ga je potrebno pred asfaltacijo utrditi z vibracijsko ploščo. Robove nastale luknje je potrebno premazati z bitumnom ter luknjo v asfaltu prekriti z 6cm slojem asfalta, ki mora biti pred zaključkom del ustrezno utrjen. 				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
NA TRSKEH-GOSPODOVA SENOŽET	017124		1419	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	40,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,42	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitve signalizacije	100	kos	2,00	Delo na lokaciji
<ul style="list-style-type: none"> Na začetku in koncu ceste znak: Gozdna cesta uporaba na lastno odgovornost. Znake se pritrdi na še obstoječe drogove, kjer so že ostali znaki. 				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
NAGNOVEC - ODDELEK 100	017125		722	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitve signalizacije	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
<ul style="list-style-type: none"> Na začetku ceste znak: Gozdna cesta uporaba na lastno odgovornost. Znake se pritrdi na še obstoječi drogo, kjer so že ostali znaki. 				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
NAGNOVEC-STRG. HRIB	017126		2118	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	40,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,12	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	3,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none"> Ureditev iztokov meteorne vode in čiščenje vodnih usedalnikov. 				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
RUPA - KOZJA STEN	017130		1647	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	30,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,48	Cela cesta
<ul style="list-style-type: none"> Celotno cesto do zgornjega obračališča pri breznu! 				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
OGENCE - STRGARIJSKI HRIB	017132		2618	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	30,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,62	Cela cesta
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitve signalizacije	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
<ul style="list-style-type: none"> Na začetku ceste pod Iztokovo kočjo znak: Gozdna cesta uporaba na lastno odgovornost. Znake se pritrdi na še obstoječi drogo, kjer so že ostali znaki. 				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ODCEP ČRNIŠKI KAL	017133		691	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
Prometna signalizacija in oprema - drogovci - dobava materiala / izvedba - dobava in postavitve droga z obbetoniranjem	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitve signalizacije	100	kos	3,00	Delo na lokaciji
<ul style="list-style-type: none"> Znak: Prepovedan promet fi 40cm Znak: Dovoljeno za gospodarjenje z gozdom Znak: Gozdna cesta uporaba na lastno odgovornost 				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ODDELEK 101	017134		1230	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitve signalizacije	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
<ul style="list-style-type: none">Na začetku ceste znak: Gozdna cesta uporaba na lastno odgovornost. Znake se pritrdi na še obstoječi drogo, kjer so že ostali znaki.				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
VRTI - LOZICA	017135		1265	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitve signalizacije	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
<ul style="list-style-type: none">Na začetku ceste znak: Gozdna cesta uporaba na lastno odgovornost. Znake se pritrdi na še obstoječi drogo, kjer so že ostali znaki.				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
STRMI KOLOVOZ - VRATCA	017137		3331	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	50,00	Cela cesta
• Več materiala na od odcepa za Mrzle ravni do Vratca				
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	3,33	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
• Čiščenje odtokov meteornih vod in vodnih zadrževalnikov.				
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitve signalizacije	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
• Na začetku ceste znak: Gozdna cesta uporaba na lastno odgovornost. Znake se pritrdi na še obstoječi drogo, kjer so že ostali znaki.				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
PREVALO - VRATCA (DEL)	017138		1323	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	40,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,32	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	3,00	Razpršeno na celi cesti
• Čiščenje iztokov meteornih vod ter vodnih zadrževalnikov.				
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	100	m	6,00	Razpršeno na celi cesti
• Očistiti zamašen propust				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
SMREČJE-AVŠKA LAZNA	017139		1709	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	30,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,71	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	3,00	Razpršeno na celi cesti
• Odpirati odtoke meteotnih vod in čiščenje usedalnikov				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
GOJAŠKE JAME (DEL)	017142		1092	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	40,00	Cela cesta
			1,09	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km		
			2,00	Razpršeno na celi cesti
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h		
			1,00	Delo na lokaciji
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitvev signalizacije	100	kos		
<ul style="list-style-type: none">Na začetku ceste znak: Gozdna cesta uporaba na lastno odgovornost. Znake se pritrdi na še obstoječi drogo, kjer so že ostali znaki.				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
NJIVICE - SELOVEC (DEL)	017143		2161	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	50,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,16	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
SMREKOVA DRAGA - KAMIN	017144		2559	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	40,00	Cela cesta
			2,56	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km		
			4,00	Razpršeno na celi cesti
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h		

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ORLOVŠE-FARMANCE	018801		2673	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	80,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,10	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none"> Čiščenje koritnice, vodnih usedalnikov in odtokov meteornih vod. 				
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	100	km	,70	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
TRŠKA RAVAN	018803		782	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	40,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,80	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none"> Čiščenje koritnice, vodnih usedalnikov in odtokov meteornih vod. 				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
FARMANCE - HRUŠICA I	018804		5389	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	100,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	5,39	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	100	km	1,50	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ČESNOVO ZNAM.-ZAJERBAS	018805		1673	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	40,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,67	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none"> Čiščenje koritnice, vodnih usedalnikov in odtokov meteornih vod. 				
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	100	km	1,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ODCEP ZAJERBAS	018806		698	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	30,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,70	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none"> Čiščenje koritnice, vodnih usedalnikov in odtokov meteornih vod. 				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
FARMANCE - HRUŠICA II	018812		3082	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	80,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	3,08	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	100	m	30,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none"> Očistiti je potrebno 6 zamašenih propustov. 				
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none"> Čiščenje koritnice, vodnih usedalnikov in odtokov meteornih vod. 				
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	100	km	1,50	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
JAVORJEV GRIČ	018815		1563	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	40,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,56	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	3,00	Razpršeno na celi cesti
• Ureditev odtokov meteornih vod in poglobitev koritnice, kjer je to potrebno..				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
PLANINSKA CESTA	018817		3651	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	70,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	3,65	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
• Čiščenje koritnice, vodnih usedalnikov in odtokov meteornih vod.				
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	100	m	6,00	Razpršeno na odseku

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
HRUŠICA-VRH KRIŽEV	018818		1773	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	40,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,05	Cela cesta
• Do Vrh Križev				
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	3,00	Razpršeno na celi cesti
• Čiščenje koritnice, vodnih usedalnikov in odtokov meteornih vod.				
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	100	km	1,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
MIŠJI VRH I	018819		2555	
opis dela	% državnega last.	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	40,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,55	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none"> Čiščenje koritnice, vodnih usedalnikov in odtokov meteornih vod. 				

Datum izpisa: 24. 3. 2025