A2: 420x594
A: 0.25 m²
13.04.2021
Situacija (210816).dwg

1,2x1,2x1,2m

Predviden kabelski jašek 1,2x1,2x1,2m

Kabelske cefi 2x fi 63mm do strehe za PV

Cevi zaključene v podnožju prostostoječe razdelilne omare

Predvidena obbetonirana kabelska kanalizacija fi 63

Predvidena obbetonirana kabelska kanalizacija z dvoplaščnimi zaščitnimi cevmi 2x premera fi 110mm (za PV).

Cevi zaključene v podnožju prostostoječe razdelilne omare

Cev zaključene v p/o dozi za rack omaro

Predvidena obbetonirana kabelska kanalizacija fi 110mm

Predvidena obbetonirana kabelska kanalizacija 2x fi 110 za električne polnilnice

Predvidena obbetonirana kabelska kanalizacija 2x fi 110mm

Predvidena obbetonirana kabelska kanalizacija 2x fi 110mm

Povezava v razdelilno omaro in na sponke agreagta

Predvidena jašek fi 100

Predvidena obbetonirana kabelska kanalizacija fi63 za električne polnilnice zapečatene z originalnimi čepi.

Predvidena obbetonirana kabelska kanalizacija fi 63 za električno polnilnico

Predvidena obbetonirana kabelska kanalizacija 2x fi 110

Električna polnilnica

Predvidena obbetonirana kabelska kanalizacija z dvoplaščnimi zaščitnimi cevmi 3x premera fi 110mm (priključek objekta GRC, PGD). Uvlek kabla NAYY-J 4x70mm² in 4x35mm².

Predvidena jašek fi 60

Predvidena obbetonirana kabelska kanalizacija fi 110

Cev fi 50 za rampe

Predvidena jašek fi 60

Predvidena obbetonirana kabelska kanalizacija fi 50 za povezave stebričkov

Predvidena lokacija domofonskega stebrička

Cevi zaključene v temelju stebrička za rampo

Cevi zaključene v temelju stebrička za rampo

LEGENDA:

Predvidena kabelska kanalizacija NN voda

Jašek fi=0,6m

Jašek fi=1,0m

N
W E
S

Projektant:
PROJEKT d.d. NOVA GORICA

Investitor:
Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Risba:
SITUACIJA - PRESTAVITVE VODOV JAVNE RAZSVETLJAVE

Merilo: 1:200

Objekt:
Gasilski center Ajdovščina

Odgovorni vodja projekta: Tomaž Mohorko, u.d.i.a. — Id. št.: ZAPS 1418 A

Odgovorni projektant: Dean Božič, u.d.i.e. — Id. št.: IZS E-2040

Sodelavci: Andrej Ž., u.d.i.e., Miha K., d.i.e., Neža G., d.i.e., Gregor M., m.i.e. — Id. št.:

Vrsta načrta: 3/2 - NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

Vrsta projektne dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Spremembe:	Številka lista:
PZI	15465_3/2	15465	julij 2020		3/2.1